

援中港圳草潭埤制水門、及以二仁溪系統內之湖內灌區，引灌排水之陷後坑埤灣裡圳、草溝支線、客人溝支線等九條渠道列為調查範圍。

高雄水利會灌區內各渠道，受工業廢水污染之程度為全省之冠，調查資料中 $\text{NH}_3\text{—N}$ 、 EC 、 Cl^- 、 Mn 、 COD 、 RSC 、 SS 、 SAR 之不合格率分別為 100%、86.3%、72.3%、44.75%、44.5%、30.25%、27.5%、24.75%，可說集有機、無機污染，而且重金屬中之 Cd 、 Cr 、 Ni 、 Zn 、 Pb 等項目在渠道中存在，二仁湖內灌區、草溝支線、客人埤支線、下條圳、鳳山圳下游等均有重金屬污染。九條渠道中，以湖內鄉二仁湖內灌區污染最為嚴重，其次則為路竹鄉客人溝支線、草溝支線、陷後坑埤等條渠道，其他各渠道水質劣化程度較其他水利會為甚，四次採樣調查中，以 79 年 10 月，各渠道之電導度在 857 - 4630 $\mu\text{mhos/cm}$ 。下條圳因有鋼鐵機械、電線電纜廠、化工業

廢液等排入，水質呈綠色、溝底並有金屬沈澱，水質中 Cr 曾達 0.25 mg/l ， Zn 為 5.53 mg/l 。

(11) 屏東農田水利會

灌區內以東港溪為水源之頓物埤進水口、大陂圳幹線，另外除了縣官埤為灌溉專用渠道，其餘大湖圳、濫圳、崇蘭新圳、永安圳、彰園圳等五條渠道均為灌排併用渠道，調查渠道有以上 8 條，本會主要污染為畜牧、市區、食品、糖廠等有機性污染，水質因受養豬廢水污染，懸浮性物質較多，水質呈烏黑，主要污染項目為 $\text{NH}_3\text{—N}$ 。

(12) 宜蘭農田水利會

轄區內調查渠道為五股圳、馬賽大排，屬於食品類污染，四次調查資料顯示， $\text{NH}_3\text{—N}$ 不合格率均為 100%， COD 偶而亦偏高現象，五股圳僅在枯水期水量不足時才引用灌溉，本會為有機性污染，水質尚稱良好。

您所需要的 我們都有

三冠牌設施園藝資材讓您享受一次購全的滿足感

杜絕鳥害・保障收益

三冠 CONWED® 防鳥網

防治鳥害最簡單有效的方法
網目固定、經濟耐用、張掛容易
適用範圍：草莓、葡萄、蓮霧



三冠牌

遮光網系列產品
鋁箔遮光隔熱網

- CPD 驗證合格
- 最高幅寬 9.5M
- 耐候性佳、伸縮性小，遮光率平均分佈，規格齊全
- 特殊規格需要，本公司可單加丁承製
- 針織 50%~80%
- 縐紋織 35%~80%
- 平織 90%~95%

三冠牌 雜草抑制蓆

- 防止果園、溫室、花園、空地等場所雜草叢生。
- 透氣、透水性佳、泥土不生霉菌。
- 免除草、免施藥。
- 編織強韌，不易破損。

三冠牌

懸掛式遮光網

- 垂直立體懸掛、通風、不怕強風侵襲。
- 遮光率可自行調整，不受地形限制、張掛容易。
- 遮光層厚、透光度隨風飄動富變化，像處在森林般涼爽。



煥坤企業股份有限公司

地址：彰化縣福興鄉西勢村員鹿路 2 段 155 號

TEL: (04) 7773878 (總機) FAX: (04) 7789778