# 第參章 歷年相關規劃及建設

## 第一節、歷年公部門相關規劃

公部門於桃米社區歷年相關規劃如下表說明：

表 3-1、公部門歷年相關規劃說明表

| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 執行單位 | 工作內容 | 執行情形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | 桃米聚落重建休閒農業區調查規劃 | 水保局南投分局 | 休閒農業區調查規劃 | 驗收完成 |
| 2 | 95 | 桃米休閒農業區規劃 | 南投縣政府 | 桃米休閒農業區之畫設 | 驗收完成 |
| 3 | 98 | 日月潭國家風景區經營管理範圍檢討暨擴大先期規劃 | 日月潭國家風景區管理處 | 檢討日月潭國家風景區現行之經營管理範圍、資源調查評估及分析 | 期末報告完成 |

### 一、南投縣埔里鎮桃米休閒農業區規劃

桃米社區正積極發展「桃米生態村」，然而，為進一步促進區內休閒農業發展，增加農民收益，提升居民生活品質，故積極推動「桃米休閒農業區」劃定通過，成為一個結合了生態保育、休閒體驗的教育基地，提供人們一個生態學習的最佳場所，達到結合生產、生活、生態以及生命四生一體永續發展。藉由「桃米休閒農業區」劃定通過促使桃米社區得以有效且完善的保留台灣難得的生態資源，使農村重新找回發展的活力與表現生態特色，提供最自然的休閒農業活動體驗，促使農民受益、市民受惠，達到雙贏的目標。

1.以地方特色、暨有生態、景觀資源吸引遊客前來消費。

2.保育生態、自然環境，維護並開發景觀資源，創造可永續經營的農業生態環境。

3.增加就業機會，促使人口回流改善農村生活環境，富麗農村。

4.規劃休閒農業區整體之設施及軟體活動，創造本區市場區隔性及知名度。

## 二、日月潭國家風景區經營管理範圍檢討暨擴大先期規劃

日月潭國家風景區管理處考量日月潭長遠發展，重新審視日月潭經營管理範圍之檢討暨擴大先期規劃，以供日後擴大經營管理範圍評鑑之參考。

1.檢討原有經營管理範圍，提出可行之調整建議。

2.透過周邊區域現況、地方人士意見及區內現有權責管理單位之調查分析，提出可行之擴大經營管理範圍。

3.配合重大交通建設完工及大陸人士來台，擴展經營管理範圍，以更完善的旅遊服務來因應。

4.擴大經營管理範圍以更多元的文化、遊憩資源、魅力活動，滿足國內外遊客之需求。

5.活化現有遊憩系統，並透過旅遊動線串連、擴大遊憩空間系統，為地方注入更多的活力，帶動區域發展。




圖 3-1、日月潭國家風景區未來經營管理範圍示意圖





圖 3-2、日月潭國家風景區交通系統計劃圖





圖 3-3、經營管理範圍擴大遊憩空間系統發展構想圖

# 第二節、歷年建設工程與經費

公部門於桃米社區歷年相關建設工程及經費如下表說明：

表 3-2、公部門歷年相關建設工程說明表-1

| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 工程名稱 | 執行單位 | 工程內容 | 預算額度（仟元） | X,Y 座標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 加強山坡地水土保持計畫 | 茅埔坑疏通搶修工程 | 南投分局 | 其他:土石疏通下游 600M*15M*1.2M 中游 200M*15M*1.2M 上游 200M*15M*1.2M | 328 | X: 243358 Y: 2648414 |
| 2 | 90 | 加強山坡地水土保持計畫 | 種瓜野溪整治工程 | 南投縣政府 | | 3,000 | X: Y: |
| 3 | 90 | 加強山坡地水土保持計畫 | 茅埔野溪整治工程 | 南投縣政府 | | 3,000 | X: Y: |
| 4 | 90 | 九二一震災重建特別預算-農路水土保持 | 大坪頂農路 | 南投縣政府 | | 2,500 | X: Y: |
| 5 | 90 | 農村新風貌 | 桃米溪堤防道路改善工程 | 南投分局 | | 3,000 | X: 243280 Y: 2650235 |
| 6 | 90 | 農村新風貌 | 桃米路綠美化工程 | 南投分局 | | 2,500 | X: 243290 Y: 2650330 |
| 7 | 90 | 農村新風貌 | 桃米里－鄰連絡道路及景觀橋樑新設工程 | 臺北分局 | | 4,500 | X: Y: |
| 8 | 90 | 農村新風貌 | 桃米里社區綠美化工程 | 臺北分局 | | 2,500 | X: Y: |
| 9 | 90 | 九二一震災重建特別預算-水土保持重建計畫 | 桃米野溪整治工程 | 南投分局 | | 2,000 | X: 241150 Y: 2648200 |

續表 3-2、公部門歷年相關建設工程說明表-2

| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 工程名稱 | 執行單位 | 工程內容 | 預算額度（仟元） | X,Y 座標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90 | 九二一震災重建特別預算-水土保持重建計畫 | 下成橋土石疏通工程 | 埔里鎮公所 | 土石(疏濬)清除 9000 立方公尺, | 630 | X: 243221<br>Y: 2650215 |
| 11 | 90 | 九二一震災重建特別預算-水土保持重建計畫 | 桃米橋土石疏通工程 | 埔里鎮公所 | 土石(疏濬)清除 17525 立方公尺, | 1,230 | X: 241882<br>Y: 2648921 |
| 12 | 91 | 九二一震災重建特別預算(剩餘款) | 上種瓜坑野溪整治二期工程 | 南投分局 | 護岸 188 公尺,橋樑 1 座,跌水 2 座,其他: 帶工 4 座 | 5,000 | X: 238950<br>Y: 2649880 |
| 13 | 91 | 九二一震災重建特別預算(剩餘款) | 桃米里坪頂坑溝整治工程 | 南投分局 | 固床工 7 座,護岸 676 公尺,其他: 靜水池 1 | 4,500 | X: 241302<br>Y: 2648027 |
| 14 | 91 | 農村聚落重建計畫 | 桃米里一鄰道路及排水改善工程 | 南投分局 | AC 路面 200 公尺 | 2,000 | X: 246520<br>Y: 2650100 |
| 15 | 91 | 農村聚落重建計畫 | 桃米里綠美化二期工程 | 南投分局 | 綠美化 1 式 | 3,000 | X: 242550<br>Y: 2649100 |
| 16 | 91 | 農村聚落重建計畫 | 桃米里堤防道路改善工程 | 南投分局 | AC 路面 500 公尺, | 2,000 | X: 246500<br>Y: 2650000 |
| 17 | 92 | 土石流災害及農漁村環境改善 | 桃米里十一鄰農路改善工程 | 南投縣政府 | PC 路面 2000 公尺及駁坎 50 公尺 | 3,380 | X:<br>Y: |
| 18 | 92 | 土石流災害及農漁村環境改善 | 種瓜野溪整治工程 | 南投縣政府 | 潛壩 1 座、護岸 100 公尺 | 1,500 | X:<br>Y: |
| 19 | 92 | 加強山坡地水土保持計畫 | 大坪頂灌溉工程 | 南投分局 | 其他:生態農塘三座 | 2,000 | X: 236798<br>Y: 2645075 |

續表 3-2、公部門歷年相關建設工程說明表-3

| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 工程名稱 | 執行單位 | 工程內容 | 預算額度（仟元） | X,Y 座標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 92 | 九二一震災重建特別預算(剩餘款挹注振興計畫) | 桃米里一鄰道路及排水工程 | 南投分局 | 排水溝 200 公尺、綠美化 1 式、路面 200 公尺 | 2,000 | X: 244152<br>Y: 2649903 |
| 21 | 92 | 九二一震災重建特別預算(剩餘款挹注振興計畫) | 桃米里社區加強綠美化工程 | 南投分局 | 其他:綠美化 1 式 | 900 | X: 240665<br>Y: 2649600 |
| 22 | 92 | 九二一震災重建特別預算(剩餘款挹注振興計畫) | 桃米里環境改善工程 | 南投分局 | 道路改善 500 公尺、擋土牆 100 公尺、排水溝 400 公尺、綠美化 1 式 | 2,000 | X: 242694<br>Y: 2648659 |
| 23 | 92 | 水土保持管理 | 桃米里加強環境改善工程 | 南投分局 | 其他：環境整理、綠美化 | 95 | X: 244152<br>Y: 2649903 |
| 24 | 93 | 加強山坡地水土保持計畫 | 下城橋上下游坑溝疏通工程 | 南投分局 | 河道清淤 6000m3 | 420 | X: 244095<br>Y: 2650051 |
| 25 | 93 | 加強山坡地水土保持計畫 | 桃米橋上下游坑溝疏通工程 | 南投分局 | 河道清淤 6960m3 | 488 | X: 242792<br>Y: 2648735 |
| 26 | 93 | 加強山坡地水土保持計畫 | 第二公墓崩塌地搶修緊急搶通修工程 | 南投分局 | 清除土石 5000m3 | 350 | X: 242039<br>Y: 2649080 |
| 27 | 93 | 更新基金重建區流域整體治理 | 桃米里大學城加油站後方崩塌地處理工程 | 南投分局 | 裂縫填補 50 公尺,其他:截導水工 150m,崩塌坡面植栽處理 0.24ha | 613 | X: 243588<br>Y: 2650356 |

續表 3-2、公部門歷年相關建設工程說明表-4

| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 工程名稱 | 執行單位 | 工程內容 | 預算額度（仟元） | X,Y 座標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 93 | 九二一震災重建特別預算(振興計畫剩餘款增辦) | 93 埔里崩塌地處理 5 號工程 | 南投分局 | 坡頂排水 45M，種子撒播及鋪稻草席、打樁編柵 0.1ha（雜木樁），育苗穴植 0.05ha，裂縫填補 147M，人工整坡 0.1ha。 | 189 | X: 241567<br>Y: 2647475 |
| 29 | 93 | 更新基金重建區農村聚落重建 | 桃米社區社區營造工程 | 南投分局 | 生態池景觀改善、自行車道改善、生態區綠美化、步道、指標系統、道路綠美化等 1 式 | 4,500 | X: 242694<br>Y: 2648659 |
| 30 | 94 | 93 年度更新基金重建區農村聚落重建(已核定未發生權責) | 桃源社區下城橋改善工程 | 埔里鎮公所 | 版橋 1 座,其他:橋樑改建 1 座(長 25 公尺，寬 8 公尺)、引道 10 公尺 | 2,800 | X: 243750<br>Y: 2650250 |
| 31 | 94 | 天然災害復建復育計畫 | 桃米一號崩塌地處理工程 | 南投分局 | 打樁編柵 0.2 公頃，種子撒播 0.2 公頃，人工整坡 0.2 公頃，其他：育苗穴植 0.1ha、稻草蓆覆蓋 0.2ha、坡頂客土袋溝 80m、蝕溝編木柵欄 36m | 400 | X: 242606<br>Y: 2648644 |
| 32 | 94 | 天然災害復建復育計畫 | 桃米二號崩塌地處理工程 | 南投分局 | 打樁編柵 0.3 公頃,種子撒播 0.3 公頃,人工整坡 0.3 公頃,其他:育苗穴植 0.15ha、稻草蓆覆蓋 0.3ha、坡頂客土袋溝 80m、蝕溝編木柵欄 32m | 550 | X: 244413<br>Y: 2650606 |

續表 3-2、公部門歷年相關建設工程說明表-5

| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 工程名稱 | 執行單位 | 工程內容 | 預算額度（仟元） | X,Y 座標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 94 | 天然災害復建復育計畫 | 桃米三號崩塌地處理工程 | 南投分局 | 打樁編柵 0.2 公頃,種子撒播 0.2 公頃,人工整坡 0.2 公頃,其他:育苗穴植 0.2ha、稻草蓆覆蓋 0.2ha、坡頂客土袋溝 100m、蝕溝編木柵欄 56m | 250 | X: 243001<br>Y: 2649022 |
| 34 | 94 | 鄉村新風貌 | 桃米里生態公園及環境改善工程 | 南投分局 | 其他:步道 500 公尺、便橋 1 座及觀景設施、生態池綠美化 1 式 | 2,600 | X: 245199<br>Y: 2657690 |
| 35 | 95 | 鄉村新風貌-營造農村新風貌計畫 | 桃米里生態公園及環境改善工程 | 南投分局 | 其他:步道 500 公尺、便橋 1 座及觀景設施、生態池綠美化 1 式 | 1,600 | X: 245199<br>Y: 2657690 |
| 36 | 95 | 國土復育策略方案暨行動計畫 | 暨南大學後方 1 號水保工程 | 南投分局 | 打樁編柵 0.7 公頃,種子撒播 0.7 公頃,截排水長度 155 公尺,其他:打樁編柵 0.7 公頃,育苗穴植 0.35 公頃,種子撒播 0.7 公頃,人工整坡 0.7 公頃,稻草蓆覆蓋 0.7 公頃，坡頂客土袋溝 155 公尺,蝕溝編木柵 40 公尺,索道 250 公尺. | 1,200 | X: 242127<br>Y: 2650374 |
| 37 | 95 | 加強山坡地水土保持計畫 | 茅埔坑野溪整治工程 | 南投分局 | 固床工 7 座,整治、流 117 公尺,護岸 150 公尺,箱涵 1 座, | 3,000 | X: 242833<br>Y: 2648521 |
| 38 | 96 | 鄉村新風貌-營造農村新風貌計畫 | 桃米社區環境改善工程 | 埔里鎮桃米社區發展協會 | 其他:溼地景觀設施的維護及社區特色環境營造 | 500 | X: 243025<br>Y: 2648860 |

續表 3-2、公部門歷年相關建設工程說明表-6

| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 工程名稱 | 執行單位 | 工程內容 | 預算額度（仟元） | X,Y 座標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 96 | 鄉村新風貌-營造農村新風貌計畫 | 桃米社區公共設施修復工程 | 南投分局 | 環境改善 1 式,其他:1.導覽解說牌修復二座 2.竹編蜻蜓青蛙修復 3.草滴濕地、茅埔坑生態公園及客服中心等修復及改善 | 99 | X: 242422<br>Y: 2648915 |
| 40 | 96 | 一般行政-農村及坡地保育管理 | 桃米親水公園週邊環境整理工程 | 南投分局 | 地被植物 100 平方公尺,其他:漏水防水處理一式，環境整理 300 ㎡，綠美化 100 ㎡ | 99 | X: 242432<br>Y: 2648925 |
| 41 | 96 | 加強山坡地水土保持計畫 | 種瓜坑溪緊急處理工程 | 南投分局 | 土石(疏濬)清除 8 立方公尺, | 22 | X: 238391<br>Y: 2650521 |
| 42 | 96 | 加強山坡地水土保持計畫 | 桃米坑野溪緊急處理工程 | 南投分局 | 土石(疏濬)清除 2718 立方公尺,其他:河道土砂疏通約 4000m3 | 250 | X: 241526<br>Y: 2648600 |
| 43 | 96 | 加強山坡地水土保持計畫 | 種瓜坑野溪二期緊急處理工程 | 南投分局 | 土石(疏濬)清除 1890 立方公尺,其他:河道土砂疏通約 4000m3 | 250 | X: 241244<br>Y: 2649424 |
| 44 | 97 | 鄉村新風貌-營造農村新風貌計畫 | 桃米社區環境改善二期工程 | 埔里鎮桃米社區發展協會 | 環境改善 3 式,其他:1.生態靜化池 2.環境改善綠美化 | 500 | X: 242762<br>Y: 2648867 |
| 45 | 97 | 鄉村新風貌-營造農村新風貌計畫 | 桃米社區環境景觀加強工程 | 南投分局 | 綠美化 1 式,其他:親水公園池底修復、賞蛙步道 100m 及生態池 50 ㎡、戶外教室及木編青蛙意象整修一式 | 1,529 | X: 242217<br>Y: 2648409 |

續表 3-2、公部門歷年相關建設工程說明表-7

| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 工程名稱 | 執行單位 | 工程內容 | 預算額度（仟元） | X,Y 座標 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 97 | 加強山坡地水土保持計畫 | 種瓜路隨緣山莊旁野溪清淤緊急處理工程 | 南投分局 | 土石(疏濬)清除4200 立方公尺,其他:野溪土石清淤：4200M3 | 264 | X: 238829<br>Y: 2651325 |
| 47 | 97 | 加強山坡地水土保持計畫 | 種瓜路 30 號旁野溪清淤緊急處理工程 | 南投分局 | 土石(疏濬)清除2400 立方公尺,其他：河道清淤2400M3 | 151 | X: 240581<br>Y: 2649898 |
| 48 | 98 | 振興經濟擴大公共建設 | 草湳農路改善工程 | 南投分局 | 路面 1350 公尺、排水溝 1800 公尺、路基處理 60 公尺、擋土牆 50 公尺、坡頂截水約 100 公尺 | 5,000 | X: 240732<br>Y: 2649536 |
| 49 | 98 | 振興經濟擴大公共建設 | 桃米社區公共設施維護工程 | 埔里鎮桃米社區發展協會 | 其他:生態池維護、公共設施維修 | 800 | X:<br>Y: |
| 50 | 98 | 振興經濟擴大公共建設 | 桃米社區入口環境改善及綠美化工程 | 埔里鎮桃米社區發展協會 | 其他:生態駁坎、環境整理、綠美化 | 500 | X:<br>Y: |
| 51 | 98 | 振興經濟擴大公共建設 | 桃米生態村環境改善工程 | 南投縣埔里鎮桃米社區發展協會 | 1.植栽綠美化(42m*3.2m) 2.竹蜻蜓入口意象修繕(1 座) 3.景觀木橋修繕(1 座) 4.文化看板(10 座) 5.休憩設施修繕(6 座) | 900 | X:<br>Y: |
| 52 | 98 | 整體性治山防災計畫 | 種瓜野溪及支線緊急清疏工程 | 南投縣政府 | 清淤長 900M、寬 45M | 8,700 | X: 238873<br>Y: 2650621 |

公部門於桃米社區歷年相關活動如下表說明：

表 3-3、公部門歷年相關活動說明表

| 項次 | 年度 | 計畫名稱 | 活動名稱 | 執行單位 | 預算額度（仟元） | 工作內容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94 | 鄉村新風貌 | 桃米夏之頌—筍香傳千里農村生活體驗活動 | 南投分局 | 500 | 其他:產業文化活動 |
| 2 | 96 | 鄉村新風貌-營造農村新風貌計畫 | 台灣心茭傲・埔里茭白筍節文化產業活動 | 埔里鎮公所 | 200 | 其他:農村發展多元化活動 |
| 3 | 97 | 鄉村新風貌-營造農村新風貌計畫 | 桃米社區產業升級觀摩研習活動 | 埔里鎮桃米社區發展協會 | 100 | 其他:研習活動 |
| 4 | 97 | 鄉村新風貌-營造農村新風貌計畫 | 屏埔山海戀・埔里茭白筍節文化產業活動 | 埔里鎮公所 | 200 | 農村發展多元化活動 |
| 5 | 98 | 建立富麗新農村計畫 | 農村再生經典研習活動 | 埔里鎮桃米社區發展協會 | 100 | 其他:研習活動 |
| 6 | 98 | 建立富麗新農村計畫 | 台灣心茭傲－埔里茭白筍節文化產業活動 | 埔里鎮公所 | 200 | 農村發展多元化活動 |







## 第三節、歷年成果檢討分析

桃米社區歷年總體規劃約有 3 件，其餘工程項目建設以溪水整治為佔大多數，再來為社區綠美化、生態池改善、景觀美化工程及公共設施維護工程，故由此可看出桃米社區生態村的建立，立基於社區每年的維護計畫，包涵：生態池、綠美化等，另一方面，社區中對於公共設施維護也很重視，除了讓社區保有自然動植物生存的良好環境之外，社區居民對於生態所帶來的好處也讓不少居民學習到大自然的重要性，更讓外地的遊客學習尊重大自然的方法及維護大自然所帶來的樂趣與好處。

表 3-4、桃米歷年相關規、建設及活動統計表

| 項次 | 項目 | 件數 | 項次 | 項目 | 件數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 總體規劃 | 3 | 2 | 溪水整治工程 | 17 |
| 3 | 農路、道路整建工程 | 6 | 4 | 堤防道路改善 | 3 |
| 5 | 社區橋樑改善 | 3 | 6 | 社區綠美化 | 10 |
| 7 | 道路排水整治 | 6 | 8 | 灌溉工程 | 2 |
| 9 | 檔土牆工程 | 3 | 10 | 搶修崩塌 | 7 |
| 11 | 生態池改善工程 | 8 | 12 | 自行車道改善工程 | 1 |
| 13 | 步道系統工程 | 4 | 14 | 指標系統工程 | 4 |
| 15 | 景觀木作便橋 | 4 | 16 | 水土保持工程 | 2 |
| 17 | 景觀美化工程 | 7 | 18 | 客服中心修復工程 | 1 |
| 19 | 公共設施維護工程 | 7 | 20 | 社區相關活動 | 6 |