

網室裡的天橋

文・圖／吳倩芳



棗園網室上方架設天橋

林太太說：我們棗園的網室若要說特殊的話，就是多了一個「天橋」。林媽媽送便當到果園，也強調：還好有這個天橋，要不然去年的颱風會很慘。

家住高樹鄉的林春年棗園屬於加強型水平棚架網室，構造樑採樑柱斜撐方式，增加棚架抗風性，四周圍10尺1根直徑1.5吋的鋁管斜撐，搭配深埋3.3尺的地牛接鋼索固定，網子採用14目平織網，全年不收網子。天橋設在網室正上方，是由一塊塊的網格鐵架搭建起來，鐵架1個10尺長，鐵架下方用鋁管支柱，5分地網室只搭1個天橋，利用四周的水平式鋼索力量來支撐天橋。設這個天橋構造主要目的是加強網室結構，同時也是網室維修的工作地方，可將網子收至天橋固定或從天橋將網子放下搭設，都是一個優良的工作點。

架設天橋是得自高雄市田寮區棗農陳明輝及葉仲彬2位篤農的傳授，林春年先在家將鐵架一個個做好後再運至果園組裝，一個長達300多尺的天橋由倆夫婦攜手搭建，貫穿整個棗園。去年的颱風還好有這個構造壓住網子，才讓網室安然度過3個颱風。雖然棗樹仍因強風吹襲而枝條受損影響樹勢，但跟網子整個被掀起、植株受損嚴重的農民比起來已是幸運的。林春年說，這間6年未拆網的網室將在棗子採收完後進行更新，除了維持主要架構外，還想在斜撐的地方再加一塊外網以增加防風的效果。

另一個位在舊庄的棗園網室也設有天橋的構造，去(105)年颱風接二連三的搗亂，鄰近的棗園網室皆受損，唯獨林春年的網室安好。去年颱風雖然沒有對網室造成什麼損失，但是灌進來的風勢仍對棗樹枝條造成折傷，導致樹勢變弱，影響到正值幼果發育期的棗子，導致產量至少減少3成。

林春年種植的雪蜜棗經歷過去年的颱風豪雨，雖然果皮有的粗糙，但仍是皮薄、汁多，今年的產量求過於供，不及嘗鮮的朋友明年請早啊！— **屏東縣高樹鄉林家蜜棗**



棗園屬加強型水平棚架網室，構造樑採樑柱斜撐方式，搭配深埋3.3尺的地牛接鋼索固定。



鐵架下方用鋁管支柱(紅圈處)



林春年的網室抗風理想，今年還有不少蜜棗可採收。