

在人 行政院農業委員會 111年度優良農業建設工程

治山防災類 評鑑小組

蒞

臨

指

導



工作團隊



<u>主辦機關</u> 林務局 東勢林區管理處



生態檢核 爾灣水利工程 技師事務所



設計/監造 鋒璟工程顧問 企業股份有限公司



施工單位 俊一營造 有限公司





工程位置 十文溪:收費站下游及仙文橋上游



災害歴史 極端氣候 重創園區 ■ 72水災(累積雨量1,600mm) ■大面積崩塌、土石下移 ■遊樂區經營及生態嚴重傷害 十文溪 十文溪 2004/07/09土砂災害情形

災後重建 近20年分期治理 回復園區風貌 確保遊樂區安全



178

45.5

103年起每年進行集水區追蹤與構造物調查

十文溪收費站段治理工程

十文溪右岸崩塌地治理工程

十文溪防砂壩改善工程

106

109

110

8

9

縱向通道改善

土砂整理與通道改善

邊坡與道路保護

面論課題(1/4) 基礎淘刷 縱向廊道阻斷



面臨課題(2/4) 土砂落淤 常時流路流心偏側



面臨課題(3/4) 水域及陸域生態資源豐富

- ▶ 工作站與委託單位長期 溪流調查
- ▶ 水域生物
 - ▶5科10種
 - ▶均為特有種
- 陸域生物
 - ▶哺乳類以獼猴、山羌 及食蟹獴為主

水域物種

.5 // 1/5 1-5					
爬鰍科	臺灣間爬岩鰍				
	纓口臺鰍				
	臺灣白甲魚				
鯉科	臺灣石魚賓				
	臺灣鬚鱲				
鰕虎科	明潭吻鰕虎				
無权力でイイ	短吻紅斑吻鰕虎				
長臂蝦科	粗糙沼蝦				
以月取行	臺灣沼蝦				
華溪蟹科	拉氏明溪蟹				













紅外線自動相機記錄物種OI值

物種 OI值	HC 281	HC 285	照片 有效張數	總工作時數 (hr)
臺灣 獼猴	1.9		2	1054.9
山羌		1.5	1	671.2

面隔課題(4/4) 遊樂區景觀

- ◆ 防砂壩緊鄰國家森林遊樂區收費站,營造地景,提升遊憩品質
- ◆既有廢棄林道,景觀視覺不佳





正是微觀

■契約金額:5,610,000元


■結算金額:5,569,241元(變更)

■ 工期:100 工作天

■ 開工日期:110/12/27

■竣工日期:111/06/02

■ 提早 14.5 天完成





工程内容(1/2) 第一工區:收費站下游



工程内容(2/2) 第二工區:仙文橋上游





變更調整說明

原契約金額	5,610	變更後	
變更設計	增加	增加 12,492元	
	減少	53,251元	5,569,241元

變更要項說明

- (1)111年1月4日林管處督導紀錄依現況地形調整固床工長度
- (2)111年3月10日林務局工程督導小組督導紀錄 規劃設計建議事項辦理植栽數量追加



規劃設計理念 仰望天空醉人的蓝~蕴蓄山林悠静的绿~倘徉溪水透微的韻



友善生態全生命週期 提報階段-工作圈審定

非屬重要生態敏感區,惟治理區為良好自然棲地,分級為第一類



加强水准集水鱼保育冶理計量LLL中度辦理上程明細表								
		十佳			經費	治理優	<i>H</i> - 4	
工程名稱	地點	主集水區	事業區	工程項目	(仟元	先順序	生	

編號	工程名稱	地點	主集 水區	事業區	工程項目	(仟元	先順序 等級	生態檢核 分類	
1	小雪溪上游崩塌 地治理工程	台中市 和平區	大甲溪	八仙山60	崩塌地處 理	7,500	高	第2類	
2	十文溪下游治理 工程	台中市 和平區	大甲溪	八仙山 110	防砂工程	7,500	高	第1類	Ī
3	裡冷溪下游治理 工程	台中市 和平區	大甲溪	八仙山 116	防砂工程	7,500	高	第1類	<u> </u>
4	甲區65林班治理 工程	台中市 和平區	大甲溪	大甲溪65	防砂工程	7,500	高	第1類	
		合計	4件	30,000	仟元				

		套疊圖層	涉及
亥	水庫集水區(否	
		野生動物保護區	否
		野生動物重要棲息環境	否
4	重要生態敏感區	自然保留區	否
		自然保護區	否
۲		國家(自然)公園	否
		一級海岸保護區	否
		國家重要濕地	否
		水庫蓄水範圍	否
		重要野鳥棲地(IBA)	否 ①{

前場地監控

300

250

200

150

100

50

90年

93年

☑ 長期崩塌時序追蹤(23年)

● 88年-921地震

● 93年—艾利颱風

◆ 93年達245ha(歷年最高)

◆ 110年 < 18ha(岩盤出露)

☑ 邊坡崩塌、土砂下移、 路基流失、交通中斷、 生物棲地喪失

98年

100年

101年



計畫流量演算

- ▶水文技術分析手冊
- ▶水土保持手冊

頻率分析

- ■上谷關兩量站最大一日暴雨量
- ■5種機率分佈及偏差檢定
- ■採用對數皮爾遜三型

逕流量、洪峰流量分析

- 三角形單位歷線
- S歷線轉換U(T',t)=T/T'[S(t)-S(t-T')]
- Q₅₀洪峰流量 = 683 cms
- 計畫洪水量Q₅₀(含砂10%) =751.3 cms



三角單位歷線計算結果

$A(km^2)$	Re(mm)	Tp(hr)	Tb(hr)	Qp(cms)
30.78	10	0.4565	1.2189	140.25


機率分布	各重現期一日最大暴雨量(mm)							
機平刀扣	2年	5年	10年	25年	50年	100年	200年	SE
二參數對數常態	267.4	370.2	438.8	526.0	591.3	657.0	723.4	19.33
三參數對數常態	267.6	370.4	438.9	525.8	590.8	656.1	722.1	19.60
皮爾遜三型	265.0	371.3	442.0	530.0	594.3	657.3	719.5	18.96
對數皮爾遜三型	264.8	367.5	439.3	534.5	608.5	685.2	765.2	17.71
極端值一型	270.1	383.3	458.2	552.9	623.2	692.9	762.4	17.76


水理分析模擬


☑採用CCHE-2D模式

✓針對高壩改善模擬

模式	一號壩
水深	4~7m下降至2~5m
流速	改善後水流集中,流速<6.1m/s (符合設計規範)
沖淤	投潭入靜水池, 呈現水深約0.3m (維持深潭)







構體延壽評估

- ◆依國有林治山防災工程結構物檢測規定,雖基礎掏空情形須補強, 但整體結構無傾斜仍屬穩定,混凝土強度尚符需求
- ◆壩體穩定分析「符合規定」

	材料基本資料					
1	水之單位重(濁水)	1.10	t/m ³			
2	乾砂單位重	1.70	t/m ³			
3	砂礫在水中單位重	1.04	t/m ³			
4	砂礫飽和水份時單位重	2.04	t/m ³			
5	水平地震加速度	0.20	g			
6	混凝土單位重	2.30	t/m ³			
7	混凝土容許抗壓強度	140	kgf/cm ²			
8	壩基摩擦係數	0.60				
9	浮力係數	0.50				
10	壩後溪床坡度	5.20	%			
11	基礎容許承載力	50	t/m ²			
12	壩後溪床土砂之內摩擦角	30	0			

滑動安全係數 Fs			傾覆安全係數Fs			
1.94	>1.1	符合	4.42	>2.0	符合	

壩趾趾部及踵部處之垂直應力						
16.24	7.11	\	50	符合		

)檢測評估。	J.											
工程構造物彩	逾 類; <u>防砂壩</u>	a].		
外觀檢視。	□良好 。 □慰経 ■磨枝 ■淘空 □傾倒 □沉陷 □錯動變形 □位移 □壊土(石)流失 。 □腐朽 □火客 □外框断裂 □植生覆蓋不良 □其他()。											
原因研判。	□無 □水流因素 □ □地形因素 □				物街接因方	素 □地第	包录 ■	河溪因素 』				
功能評估及處理方式建議。	等級。	狀況說明。			處理建議。							
	□A 級。	外觀狀況良好或有些微磨損,功 能仍屬健全者。			□A1: 進入重點檢測中之定期檢測系統。 □A2: 進入重點檢測中之不定期檢測系統。]. .		
	■B 級。		第一級工程。		□B1: 進階(定量)檢測,建檔管理並進入定期檢測。					1.		
		部分受損,可 能損及功能者.	第二級工程。		■B2:1~3年內應處理維護(重建、補強、)。 ■B3:進入重點檢測中之定期檢測系統。							
	□C 级。	嚴重損毀或功 能幾乎喪失者.	第一級工程。		测。 □C2:1: □C3:1: □C4:恢	年內應處: 年1 後			並進入定期檢 8人定期檢測。			
B1 級構造物 定量檢測。	檢查點。	劣化型態。	D, E	R	保4 □C5:维						\Rightarrow	
	编號**1.		D., L.	-			9 0					
	1.3	磨銭₽	4	1 1	可目視研		0 0					
	2.1	淘空₽	3	3 3	深度或範围				المالية			
	3.,	.1	a a	.1	1		200		The second second	00		
B1 級構造物 定量檢測分級	<u>IC</u> s 值.,	$\overline{IC_s} \ge 85$.	70	$\leq \overline{IC_s} <$	85.,			1		119		
	22 1001	□B1-I 級。	•	B1-II	級		MANA			/	1	24
	處理維護方式 建議。	定期』 檢測維護。	1 應處理維	~3 年 護(重建	-		Á					
C1、C2、C3、 B1-III ^{维3}	區位。				A							
B1-IV 級處理 工法建議。	■原址處理。 □異地處理。	基礎補強。				設	計品		; <u>21</u>	Okg	^e /cm	2
註 1: 依序編	列,並於說明欄部	2.明核劣化區域/	於此構造物	为之何度	٠.,	3						

現地可利用資材調查






友善生態全生命週期

設計階段-現場勘查


- □了解環境現況與確認生態需求
- □ 繪製生態關注區域圖與友善措施平面圖



友善生態全生命週期

設計階段-回饋及調整

- □ 植被生長情形予以保留,禁止 進入破壞,維護良好棲息環境
- □ 既有壩下方深潭予以保留
- □ 保護工及固床工鑲崁塊石 不規則方式排列,塊石凸出部 分1/3以上,增加生物利用空間
- □ 階段間填塊石保留數處約 30~60cm蓄水空間,以利魚類 躲藏休息
- □ 洩槽內緩坡式動物通道,坡度 約為1:2,表面掃紋處理,利於 動物通行
- □ 堆疊土石籠,灑播草、 樹種籽 ,如臺灣赤楊、薜荔等



高壩一階段化及補強 ◇ 階段高 ≤ 50 cm ◇基礎淘空補強 ◇既有深潭保留 剖面圖 階段填補塊石 6700 階段化 100 深潭保留 26 防砂壩


高壩—地景營造 在地特色融入



固原正設計



保護工設計




土石籠設計



運材火車意象設計







打通縱向通道最後障礙 3KM無阻隔



友善生態全生命週期 完工階段-持續監測追蹤


- ◆完工後持續監測動物通道使用狀況及水域恢復情形 ◆納入112年度棲地復育評估與追蹤



環境模地改善(陸域) 陸域評估&監測·動物使用通道

- ◆ 工程妥善保留自然林相棲地,友善通道營造 ◆ 透過紅外線相機拍攝:已有台灣獼猴出現並使用通道。










環境棲地改善(水域) 完工後水域生態恢復快速


- ◆ 補償措施,生態及周邊環境恢復快速
- ◆ 透過水中攝影發現台灣白甲魚、石濱等魚類棲息







補強既有工程 延長生命週期



善用塊石構材 人工排砌 線型優美



活化廢棄林道成為林地綠帶 ◇ 廢棄林道以清淤土砂裝填土石籠分階堆置 ◇ 完成面撒播草種加強植栽綠化・成為新生綠帶

展現林務專業 原/適生植栽樹種



依據林務局造林計畫,選擇適生 樹種:青楓(台灣特有種)

分佈	海拔 300 m~ 2,000 m之間的山區
習性	耐旱,喜於向陽坡
用途	樹枝水平狀的伸展, 有整齊的層次感 樹型極為優美, 秋後葉轉為紅色, 為 優良的觀賞樹種








有限空間作業

◆ 由內而外逐一推進,逐層夯實,確保土石籠不產生沉陷





降雨事件考驗

- ◆ 111年5月2次豪雨事件,24hr累積雨量達 350mm
- ◆ 結構皆無損傷通過考驗



園 显新亮點

運材火車意象成為園區新地景

林業通訊機能的

中華民國 111年 11月 8日

地址:台中市重原市南陽路進仙莊1號 **€** # : (04)25150855#310

聯 終 人:你能而課長

第40 名称:40.1.4 電 #: (04) 25150855 # 230 網 私: http://dongshih.forest.gov.tw/

治理工程結合林場鐵道意象 化身動物森友小火車

東勢林管理處所轄八仙山國家森林遊樂區前身為日據時期的八仙山林 塌。與阿里山、太平山並列為台灣三大林場之一。為了保護八仙山林道與仙 ,該處在溪流治理工程時,巧妙的結合林業歷史,運用清淤的砂 石、風倒木等,除重現昔日運材時期的火車意象,還設計了友善的動物麻道,

該處表示,早期八仙山林塌運材通往豐原的森林鐵路因災害,年久失係 等因素下,成為歷史回憶運材,又至八○年代全面停止伐木後,逐步朝向体 閒旅遊、環境教育發展,蜿蜒為八仙山國家森林遊樂區,區內存留著部分遺 跡。為進行遊樂區內十文溪整治工程,考量往日鐵道運材的文化,在工程上 融入了巧思,將十文溪清出的土砂以土石籠烟袋裝填,再巧妙地將以往不起 眼用究即棄,卻能夠節能減碳的竹子,於施工過程中活化利用,透過細膩的 手工貼合包置於土石籠上,勞造出森林小火車的意象,並將風倒水置於後方 車廂,運材景泉栩栩如生,增添些許人文氣息。民眾進入遊樂區經過仙文橋

此外,更將現場剩餘的倒木斷枝搭設在土石籠旁,化身為友善動物的斜 坡通道,好讓動物能順利爬上月台,搭上這班前往秘境的真實版里山動物列 車;為了瞭解到底在哪些動物会點上這班到車,結別都設紅外線相機,要一 探可愛"森友"們俏皮的模樣,日前成功捕捉到臺灣獼猴搭上列車的縱影。

歡迎民眾趁著秋高氣爽的天氣,安排一趟森林小旅行。體驗八仙山獨特 的生態及人文歷史!更多八仙山國家森林遊樂區相關資訊,請上林務局「台灣 山林悠遊網」: http://trail.forest.gov.tw/index.aspx、東勢林區管理處

facebook

爾灣水利工程技師事務所在 Facebook 上。如要連結爾灣水利工程技師事 務所,現在就加入 Facebook




台中八仙山上沒有何仙姑,也沒有呂洞賓,但是有可愛小火車裝置藝術。

日治時期為開發八仙山的林場,日本人普灣選了一條從佳保台(八仙山)到各地林場工作站的林 業鐵修,當時這條林鐵除了運送林場內的千年積木外,還是當年好野人什練一修由台中。> 曹原 >八仙山遊山玩水的觀光鐵道,爾後在民國48年八七水災重創下,鐵道因此破損不堪而停止醫

一條秘境,往裡面走三分鐘就會看到這台以工程回收竹子所搭建的可愛小火車,這是#林務局





防砂及減(固)碳效益 防砂量9000m3 減碳375噸 年固碳86噸



防砂量

項目	尺寸	防砂量m3
防砂壩	高6.5m 寬42.25m	7690m ³
固床工	長31 高2m	651m3
土石籠	長171m 高2m	684m ³

減碳量

項目	數量	CO ₂ 減碳量(公噸)
土石籠	630m ³	159.8
保護工	150m ³	38.1
固床工	430m ³	109.1
運輸車輛減少	415車次	67.3

固碳量

項目	數量	CO ₂ 年固碳量(公噸)
喬木植栽	80 株	64
灑播植生面積	1,100 m2	22



三大計畫學然底沒完

計畫書別	提報	核定日期	
監造計畫書	110/12/11	110/12/15	110/12/17
施工計畫書	110/12/17	110/12/20	110/12/23
品質計畫書	110/12/17	110/12/20	110/12/23

行政院農業委員會林務局東勢林區管理處

地址:春中市豐原區南陽路流仙莊1號

電子信箱: bylandy@forest.gov.tw

承辦人: 唐葙周

電話:04-25150855*249 傳直:04-25203761

360031

苗栗市英才路422號1樓

受文者:鋒環工程顧問企業股份有限公

發文日期:中華民國110年12月20日 發文字號:勢治字第1103175022號

速別:普通件

密等及解密條件或保密期限:

附件:如主旨

主旨:為貴公司所報『十文溪下游治理工程』監造計畫書,同意 核定, 請查昭。

說明:

- 一、復貴公司110年12月15日鋒環字第1100621號函。
- 二、檢還監造計畫書乙份,請貴公司確實依計畫書內容執行 監告工作。

正本: 鋒環工程顧問企業股份有限公司

副本:

行政院農業委員會林務局東勢林區管理處

地址:臺中市豐原區南陽路逸仙莊1號

承辦人:廣柏園

電話:04-25150855*249

傳真:04-25203761 電子信箱: bylandy@forest.gov.tw

苗票市英才路422號1樓

受文者:鋒環工程顧問企業股份有限公

發文日期:中華民國110年12月24日 發文字號:勢治字第1103175329號

速別:普通件

360031

密等及解密條件或保密期限:

附件:如說明二

主旨:為貴公司所報『十文溪下游治理工程』品質與施工計畫書

,核備,請查照。

說明:

- 一、復貴公司110年12月22日鋒璟字第1100630號函。
- 二、檢還品質與施工計畫書乙份。

正本:鋒環工程顧問企業股份有限公司 副本: 传一巷造有限公司(均含附件)









材料取樣試驗

100%全數合格

			1	
契約規定檢驗項目	應檢驗次數	檢驗次數	符合次數	未符合次數
210Kgf/cm ² 預拌混凝土	1	1	0	0
280Kgf/cm ² 預拌混凝土	3	3	3	0
預拌混凝土坍度	14	14	14	0
預拌混凝土氯離子	14	14	14	0
鋼筋抗拉彎	1	1	1	0
鑽孔植筋	5	5	5	0
夯實度	2	2	2	0
土石籠	1	1	1	0
鋼筋混凝土管	1	1	1	0
竹料	1	1	1	0
木料	1	1	1	0
				The Distriction of the Control of th











抽查項目	抽查次數	符合次數	未符合次數	備註
測量工程	6	6	0	
開挖工程	6	6	0	
鋼筋工程	6	4	2	1.材料未墊高 2.搭接未錯開
模板工程	6	6	0	
混凝土工程	10	10	0	
回填工程	2	2	0	
土石籠	7	7	0	
植生	2	2	0	
塊石工程	8	8	0	
植筋工程	2	2	0	
GRC仿岩模板工程	3	3	0	
木(竹)作工程	1	1	0	
安全衛生與環境保護	15	15	0	
生態友善機制	12	12	0	
合計	86	84	2	52

檢查項目	已檢查次數	符合次數	未符合次數	備註
測量工程	15	15	0	
開挖工程	15	15	0	
鋼筋工程	9	7	2	1.材料未墊高 2.搭接未錯開
模板工程	9	9	0	
混凝土工程	24	23	1	1.搗實不足
回填工程	6	6	0	
土石籠	15	15	0	
植生	4	4	0	
塊石工程	18	18	0	
植筋工程	3	3	0	
GRC仿岩模板工程	9	9	0	
木(竹)作工程	3	3	0	
安全衛生與環境保護	68	66	2	1.沉砂池未清理 2.周遭垃圾未清除
生態友善機制	75	75	0	
合計	273	268	5	53

落實督導作業 缺失改善完成



主辦機關督導

- 主辦單位不定時辦理 品質督導達13次
- 随時掌握工進, 升品質

監造單位技師督導

- ■技師定期督導7次
- ■所列缺失均列管 追蹤,並依限改善 完成後備查

專任工程人員督導

- ■技師定期督導7
- ■現場檢查停留點· 並要求施工品質 及安全

鋼筋材料未墊高



曾註:本表案併別1.改善後抽查紀錄表2.改善前、中、後程月3.原抽壺紀錄表存檔

]未完成改善(再填寫本表)


及各绘果確認: 111. 3.//

筋搭接未錯開



不符合事項追蹤改善表(绩)(IPE表 5-2)







施工品質督導獲得肯定



友善生態全生命週期

施工階段-落實執行友善措施



友華語談合語命題期

施工階段-落實自主檢查

- ◆ 自主檢查表逐月月初提送生態專業團隊審查
- ◆ 上傳公開於國有林地治理工程資訊網

十文溪下游治理工程

C01 生態友善機制自主检查表

E 1	頁		執行結果			
1 =	大 枚查項目"	已執行	執行包 不足	未執行	非执行期間	執行狀況陳述
1 E	第1工區左岸及第2工區右岸植植生長情 良好,可供鄰近野生動物完會及棲息,並 為天然種源之用,故予以保留,且禁止施 人員及機械連入破壞,排獲野生動物良好 息環境。	作工、✓				两岸植披背未提動
# 2 H	第1工區河道整理工程、保留河道內大粒 機石(長程≥2m)、保留40%以上之底質於 道內,完工後避免整平河道,維持水城棲 多孔除環境及水液型應之多樣性。	न _v				保留河道大粒径塊石 及 40%底質
	第2工區既有潛壩下方深潭區域,為當地 域生物棲息及覓食之場所,為維護水域及 地環境,予以保留。					維持部分深潭區域
4	第1工區保護工及第2工區混凝土固結機 固床工罐投機石方式依不規則方式排列, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	t v				鑲嵌塊石皆凸出 1/3 營造組繞及多孔除耳 境
	既有構造物階段間約 70%填塊石保留數處 30~60CM 左右之當水空間,以利魚額縣繭 及休息。					保留數處約 30~60CN 蓄水空間
8 6	沒槽內增設線錠式動物通道,其坡度均為 5 1.2 ,表面採釋效處理,利於動物通行利 用。				v	
1 7	施工中避免水質洗濁影響河漢棲地環境。 7 工區下游處設置臨時記砂設施或檔排水設 施。	12°				已挖設沉砂池
	施工過程中避免造成漢水斷流,影響水域	楼				挖設導流渠道並埋留

10	第1工區堆疊上石龍上邊坡處,灑播之單、 樹種衍,以原生種類成非入侵種為主,如臺 灣赤楊、蘇荔、蘇原藤、火炭母單、山葛、 臺灣蘆村及臺灣澤蘭等。		V	
11	第2工區拋臺塊石採用現地岩壁崩落大石, 以免外購塊石夾帶汙染或病菌源體。	v		皆採用現地蒯落塊石
12	治理區內漢投水域生物種額及數量豐富,為 避免工程施作适成水域生物逃避不及透成死 亡,對施工前將水域生物以柔性方式驅趕至 治理區外漢投,再行挑作工程。	v		施工前已進行素性期 超·無死亡情形
13	施工期間避開動物免食及活動高峰時役(早 上 8:00 前;下午5:00 後),避免阻施工 機具造成之噪音,干擾野生動物正常活動行 為。	v		施工時段於上午 8 期 後及下午 5 點前,週 開動物竟食及活動高 峰時段
14	施工單位於施工期間,將垃圾及工程廢棄物 集中,且確實做好打包或加蓋處理後帶離現 場,避免野生動物協食。	v		垃圾皆妥善處理

備註:表格內標示底色的檢查項目請附上照片,以記錄執行狀況及工區生態環境變化。

施工廠商









瀏覽權限設定: 公開 修改

子集水區:十文溪

原核定經費:7500000元

十文溪下游治理工程

工程位置

事業區林班:八仙山 110林班 工程地點:台中市 和平區

分支計畫:加強水庫集水區保育治理計畫

增辦案預算:0元

集水區:大甲溪

細部計畫:加強水庫集水區保育治理計畫

總預算經費:7500000元

不定期稽查



自主檢查表

月份	提送時間	上傳時間
1月	1/28	2/10
2月	3/2	3/2
3月	4/3	4/5
4月	5/1	5/3
5月	5/31	6/57

即時資訊監控加速防災應變

- 設置監測站隨時觀測雨量與水位變化,以利防災應變
- □ 自主防汛演練及完善減災措施,達到零工安學災害





評審	子標準	重點說	明(1/5)

1. 王代()解 機關之品 質智導(保證)機 制	評分 指標	評審項目	評審基準	索引	重點說明
職商之品		1.主(代)辦 機關之品 質督導(保證)機	位及承攬廠商之履約 管理能力。 2. 監造計畫之審查紀錄 、缺失改善追蹤落實	P.49	均達甲等,並獲得金質獎優等1座、佳作1座,優良農業建設工程獎共計18件;承攬廠商近5年共1件工程查核為甲等,且查無相關不良紀錄,佐證履約管理能力良好。 2. 監造計畫書業經審查,原則符合規定,並於開工前核定,相關缺失皆要求改善紀
7. 施工)	品質管 理 (制度 /施工)	廠商之品 質督導(保證)機	商之履約管理能力。 2. 監造計畫之審查紀錄 、缺失改善追蹤履約	N/A	本案無專案管理廠商。
		3.監造單位 之品質保 證機制	、監造計畫、施工計畫及品質計畫之審查 、材料設備抽驗及施工抽查、品質稽核、 文件紀錄管理系統等 監造計畫執行情形。 2. 缺失改善追蹤等之執		查作業,以掌握承包廠商之施工品質。監造單位除擬有監造計畫,並針對廠商進行品質稽核抽查工作,包括現場丈量、取樣試驗、審查施工紀錄,並製表列管以執行品質保證業務,達到貫徹品質管理制度;另掌握施工進度,適時辦理施工協調。各項品管程序執行確實,品質文件審查及管理嚴謹;內部稽核以加強品質管制,並針對各項缺失確實改善。 2. 依據計畫書內容確實執行工作,掌握進度及品質管控,落實矯正預防措施,達成工程品質之要求,相關施工抽查驗與進度控管,均有相片記錄。材料設備計抽驗44次、施工抽查86次,84次符合、2次未符合,各項抽查、督導、查核缺失均由

評審標準重點說明(2/5)

當改善措施。

否有效。

改善措施實際運作是

P.44

評分

落後因應

效性

對策之有 2.

指標	評審項目 		索引 	重點說明
品質管制工(施工)	4 .承攬廠商 之品質管 制機制	1. 承攬廠商之品管組織 一、品質計畫、一、品質計畫, 一、品質質質工,一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、一、	P.53	 承攬廠商之品管組織完整,依契約撰寫施工與品質計畫,嚴格執行品質管理標準,有效提升施工品質。材料設備計抽驗44次、施工自主檢查273次,落實自主檢查,不合格品之管制、矯正與預防措施,各項抽查、督導、查核缺失共計5次,均於期限內完成,文件管理完整落實。 職業安全衛生檢查計68次,發電機均有設置漏電斷路器,確實要求施工人員依規定配戴個人安全防護設備例如安全帽等。工區出入口有專人管制,工區內均設有警告標誌、拉設警示帶及設立指示牌等,並每週辦理施工講習及工地安全衛生講習等,以確保本工程『零事故』,汛期期間亦隨時注意人員機具安全,並進行相關撤離作業。工區緊鄰林道且有遊客往來,定期灑水減少揚塵,垃圾則採分類並定時運棄處理,以維護工區環境清潔且避免野生動物誤傷或誤食。
進度管	1 .施工進度 管控合理 性	 預定施工進度是否合理。 實際施工進度管理是否有效。 		 本案於開工前依各項工程的施工順序編列施工進度,並將橫跨汛期及特殊工法等因素充分考量,工期實屬合理。 工址集水面積超過3000公頃,施工期間易因午後降雨造成溪水暴漲,最終以多次排移水及涵管埋設等工作克服,如期如質完竣。
理	2.施工進度	1. 進度落後是否提出適		

理,並未有進度落後之情形。

ᆓᄤᅜᄽᄭᄞᄓ

本工程進度雖受山區午後陣雨造成溪水暴漲影響,但採妥善排移水及埋設涵管處

61

評審標準重點說明(3/5) 評審項目 評審基準

評分 指標	評審項目	評審基準	索引	重點說明
	1 . 規劃[沙計	 規劃設計對營運使用需求考量之 周延性。 細部設計成果對施工、材料及維 護管理措施之完整性。 公眾使用空間針對使用者(性別、 高齡、幼齡、行動不便等)差異於 安全性、友善性或便利性考量之 周延性。 	P.18 \ 23- 25 P.46	 設計階段注重細節,妥善考量安全與生態需求,另選用材料與設計工法皆考量生態環境及後續維管。 火車意象觀賞動線平緩良好,符合一般民眾甚至行動不便者需求,另以木碎塊鋪設,有效增加行走舒適度,並設有告示及圍籬提升整體環境安全性。
維護管 理	2.履約管理	2. 工程材料檢驗之完整性。	P.50-51 P.49-53	 監造技師及專任工程人員多次親赴現場督導施工及品質人員,落實執行契約規範,並詳細填具督導紀錄表,主辦機關則每月進行不預警現場督導,施工期間林務局進行督導獲得甲等肯定。 施工前進行各項材料抽檢,施工中落實自主檢查,均有相片記錄,檢試驗單位皆送至TAF認證之試驗室,確保品質抽驗客觀性。 建立施工群組即時回傳工地現況,橫向溝通無虞,主辦單位第一時間掌握現況,相關品管文件紀錄皆採電子化儲存管理方便利用,以提升品管作業效率。
	3.維護管理	 維護管理手冊之妥適性及周延性 (專案評估公共工程之延壽、更 新、降級使用或變更用途之處理 方案及其時機)。 提供技術移轉維護操作手冊及實 務訓練課程,以利採購機關後續 接管運用。 	P.31	 本工程以既有壩體改善,達到延壽理念,維護管理結合工作站護管人員與開口契約,僅需定期檢視環境,必要時簡易整理周遭環境即可。 以竹木料營造火車意象之創新工法,相關圖說及預算編列將編製成冊,可作為後續維管利用與參考。

票準重點說明(4/5) 評分指標 評審項目 評審基準 索引 重點說明 品質耐久 3.環境監測調查計畫或機關P.34-36 性與維護 3.維護管理 計畫區持續有生態調查及監測團隊關注,並滾動式檢討治理方針。 所訂之規定落實執行。 管理 工程設計、施工及維P.28-30 利用現地崩塌地堆積十砂,作為十石籠裝填材料,大約徑塊石則作為嵌石 護各階段對節能減碳 及填塊石使用,減少混凝土用量,大幅提升減碳效益。 1.周延性 **周延**之充分考量。 將作為十石籠臨時支撐之竹材,二次利用包覆於十石籠作為裝飾,打造宮 循環經濟,資源有效P.41-42 有林業歷史文化之火車意象,並將堆置之風倒木置放於車廂更添韻味。 再利用之具體考量。 節能減碳 工程設計、施工及維P.47 護各階段運作對節能 現地崩塌堆積塊石作為十石籠裝填及嵌石與填塊石使用,可減少混凝十用 2.有效性 減碳之有效作為。 量近1210m3,減碳效益約375頓。 能源光電相關節能減N/A 本案無使用能源、光電等相關產品。 碳產品之使用效益。 工地環境衛生整潔、安全措 工區出入口設有專人管制,並設置警告標誌及設施,施不定期灑水清洗林道, 施(安全圍籬、安全護欄、 1. 工地安全 |垃圾分類定時運棄維護工區環境清潔,並確實要求施工人員依規定配戴個人安 P.58 衛生 安全警示標誌、交通管制等 全防護設備例如安全帽等;落實職安衛教育訓練,辦理施工講習及工地安全衛 牛講習等,達成『零災害、零事故』目標。 項目)之落實度。 防災與安全 |開工前即擬訂施工緊急應變計畫,每日落實施工前危害告知SOP,降低意外發 2.工地災害 意外災害之預防及緊急應變 生;工區內依規放置滅火器材、急救設備、反光背心等設施,避免災害發生; 預防 計畫之周延性。 |汛期加強辦理避難疏散演練,提升危安意識,並設置即時監測系統,可加速緊 急應變作業。 |塊石取代混凝土,降低混凝土用量,可減少生產與運送之碳排、空汗及噪音, 噪音、光線、溫度、空氣維 環境保育 施工期間集中於早上8點後及下午5點前,減少噪音,避免影響遊客,降低對生 1.環境維護 P.40 \ 47

態系統之衝擊;完工後補植及鋪蓋稻草蓆,有助淨化空氣及固碳。

63

護管理之周延性。

評分指 標

評審項目

環境保育	2 . 牛能保育	1. 工程規劃階段考慮降低對生 態系統之衝擊。 2. 施工階段考慮對生態系統之 干擾。 3. 維護階段衡量維護時機、強 度、方法、材料、範圍對動 植物之影響及對生態之干擾 。	2.3.	設計前已進行生態資源調查,瞭解工區周遭動植物資源分布情形,作為設計之參考。設計階段繪製生態敏感圖,限縮開挖範圍及規劃迴避區域,例如:施工便道使用既有道路,不另新闢便道,劃設河道施工範圍,新植苗木加速復育等。 施工中遵循迴避、縮小、減輕及補償四大原則,降低環境生態干擾,並填具自主檢查表。 舖設稻草蓆及栽植青楓等,加速復育及提升固碳效益,並持續有生態調查及監測團隊關注,並滾動式檢討治理方針。
		工程於施工及材料運用新工法及 P.14、29-新材料等創新挑戰情形 31	 2. 3. 	致災原因為溪流攻擊凹岸造成護岸基礎掏刷,致生土砂於凸岸淤積,採用保護工導正流心以水力自然輸砂,以確實消弭災因。 以淤積土砂作為土石籠填充材,並首創使用竹材包覆土石籠表面作為裝飾成功打造融合林業歷史之火車意象。 利用堆置風倒木作為動物通道,其天然材質之特性不影響生態環境。
創新科 [†]	2. 科技運用	1. 工程於施工及材料運用新工 P.46 法及新材料等科技運用情形。 2. BIM(Building Information Modeling)技術協助營建生命週期之各項管理與工程作業之新技術、新方法與新概念之運用情形。	1.	首次採使用竹材包覆土石籠表面作為裝飾,經過5月豪雨事件考驗24hr累積雨量達350mm,並未有任何損傷,並成功打造園區新亮點,顯示其應用可行性。 進行UAV空拍,以數值地形結合影像,分析其水理,並可作為工程執行成果紀錄,持續比對觀測,便於維護管理。施工過程亦不定期拍攝評估周邊干擾情形,亦掌握周邊植生、邊坡動態,以利滾動式檢討工序安排。
				64

重點說明

索引

評分指標	評審項目	評審基準	索引	重點說明
	1.量體適當 性	符合契約規定及合理預算。	P.22-24	設計內容經過專家學者審查,皆符合現況需求並無過度設計,並依照工程會營建資材物價合理編制單價及預算。
	2.基本功能 符合度	構造物之耐風、耐震程度,或耐 洪、抵抗波潮作用之能 力;材料運用是否耐鏽、耐 蝕等。	P.22 \	防砂構造物經結構穩定分析皆符合規定,材料之選用皆充分考量現地氣候及地質狀況,以擇定強度,竹木材料亦進行高溫蒸氣防腐提升耐受程度,後續維管階段亦定期塗裝保護漆以延長壽命。
功能/ 經濟性 (業求程度)		1. 工程條件考慮之周延性;計算分析結果及圖說間之合理性;引用規範符合之妥適性及周延性;是否針對未來維護管理及前後期工程銜接周延考量。 2. 工程進度與預算規劃之妥適性。 3. 工程變更設計之頻率及原因檢討、變更契約後之成效性。 4. 公眾使用空間針對使用者(性別、高齡、幼齡、行動不便等)差異於安全性、友善性或便利性考量之周延性。	P.12 P.15 P.46	 依照水土保持技術規範進行合理分析及設計,並經結構穩定分析確保安全, 另充分考量環境生態及維管作業需求納入設計,以利林管處推動實施。 工程進度乃依照工程規模、工程特性及考量地域性等合理規劃,預算編列則充分參採工程會大宗資材市場價格及市場訪價結果,據以綜合編制,以符合市場需求。 本工程僅變更1次,其原因係依照現況邊坡地形調整,及工程督導小組委員之建議增加植栽數量,並無設計單位疏失可歸責事項,完工後確實達到預期需求,成效良好。 火車意象觀賞動線平緩良好,符合一般民眾甚至行動不便者需求,另以木碎塊鋪設,有效增加行走舒適度,並設有告示及圍籬提升整體環境安全性。

設計單位評審標準重點說明(2/5)

HX H		山下田川水十三三川	1 B/C	H/J(Z/ J)
評分 指標	評審項目	評審基準	索引	重點說明
功能/ 經濟性 (業主 需求符 合程度)	4.維護管理	1. 維護管理之妥適性及周延性 (評估公共工程之延壽、更 新、降級使用或變更用途之 處理方案及其時機)。 2. 環境監測調查計畫或機關所 訂之規定落實執行。		 採工程會之延壽理念,利用前期工程之壩體,以物理試驗探查強度並進行構造物檢測評估,確認符合需求,作為本期結構主體使用。 於工程規劃階段即進行,生態水陸域環境調查,俾了解設計時須考量之因素,以減少對環境之衝擊及影響,施工中由專業生態團隊協助檢核,落實相關作業,維管階段則持續辦理追蹤及監測,以了解復原程度。
功能/ 經濟性 (施工 成本/ 經濟性)	1.材料設備 經濟性	選用適當材料設備規格。	P.27-31	設計階段即依工程特性、市場價格及施工性多方評估,編列合適之材料與規格。
	-	與設計標準比較無過度設計,提 高工程費用以賺取設計費之情形 。	P.24	本工程於規設階段即邀請專家學者至現地踏勘審查,評估後採取最適宜之設計方 案,並無過度設計賺取設計費之情事。
	3.土方平衡	是否挖填平衡或減少借棄土 方。	IP.39	本工程土方挖填平衡,並無借土情形,清淤土方則作為土石籠填充料源,並於遊 樂區營造植生綠帶。
	4.設計初期 是否進行 價值工程 研析	研析項目建議包含施工法、材料設備、結構系統、規模尺寸、因應勞力短缺的對策(如模組化、預鑄化、標準化、自動化及免維護等易於維護之方式)等。	P.10、 41	設計階段即針對本工程所需成本及其價值進行分析,考量材料價格、施工工法等以最佳成本維護遊樂區安全,並提升遊樂區遊憩品質為附加價值。

· 24-25

24 \ 57

N/A

監測調查。

核制度。

本案無相關指標。

廠商落實自主檢查,並不定期查核。

生態/生物多樣性調查完整性(如

程影響評析、保育措施生態監測

本工程針對既有環境採用迴避、

縮小、減輕、補償等保育措施之P.56

及評析完 評估、繪製生態關注區域圖

4.公民參與 與關心生態議題之在地民眾與公

,忠實公開所有資訊

與資訊公 民團體共同參與,建立互動平臺

智慧建築 綠建築、智慧建築標章申請項目

,及未符合項目。

等)。

處理模式。

牛熊資料蒐集、棲地調查、棲地 P.9、18

重點說明

設計階段前即著手進行生態資源調查,並蒐集相關生態敏感區圖資及文獻資料,

作為設計之參考依據,另繪製關注區域圖並提供保育治理對策,如設置動物誦道

、林相良好區域之保留,及完工後則進行棲地復育評估,並持需設置紅外線相機

設計圖說中明確標示迴避(林相良好區域)、縮小(施工範圍限制)、減輕(設置沉砂

|池)、補償(動物通道設置及植栽復育)等保育措施,並於施工中由委託團隊落實檢

本工程工法係依現場實際狀況及需求,並經委員審查及評估後擬定,已充份考量

安全、生態、節能、永續及延壽等理念,相關生態保育措施亦委託團隊督責施工

從提報之工作圈審查階段至完工維管階段,皆落實民眾參與,各項會議皆邀請在

地民眾與關心保育議題之團體代表,提出建議達成共識,並將相關生態檢核執行

程序與表單,公開於國有林治理工程友善生態資訊網,俾供民眾參閱。

生態永

續(綠 營建、

智慧營

建)

1. 牛熊調香

整性

2. 生態保育/

復育程度

3.符合生態

開

1. 綠建築、

度。

指標符合

工法程度

設計單位評審標準重點說明(4/5) 評分指 評審項目 評審基準 索引 1 植栽選摆滴

P.47

P.47

P.58

P.58

P.58

1.工程設計、施工及維護各階段對節能減碳

2.循環經濟,資源有效再利用之具體考量。 P.41-42

2.能源光電相關節能減碳產品之使用效益。 N/A

天然災害預防考量之周全性

人為災害預防考量之周全性

施工安全考量之周全性及緊

及緊急應變之周延性。

及緊急應變之周延性。

急應變之周延性。

周延之充分考量。

1.對節能減碳有效作為。

1.天然災害之

2.人為災害之

1.施工安全之

預防

預防

預防

標

節能減

碳(周

延性)

節能減

碳(有

效性)

防災與

防災與

安全

(安全)

安全 (防災)

生態永 續(景 觀美學)	當性(優先 使用原生樹 種)	植栽選擇是否恰當。	IP.40	植栽選擇據林務局造林計畫,並考量植物習性、分布海拔及其用途,選擇適生樹種:青楓(台灣特有種)予以栽植。
	2.與週邊環境 協調性	與周邊環境是否協調。	P.38-42	防砂壩採用造型模板及仿岩模板,並以階段化營造水瀑景象,融合溪況;另土石 籠其綠覆效果佳,打造植生綠帶,火車意象則採用竹木材料,其天然與低調之色 彩,彷彿隱身於山林中之小火車,毫無違和感。

375噸。

重點說明

利用現地崩塌地堆積土砂,作為土石籠裝填材料,大約徑塊石則作為嵌石及填塊

將作為十石籠臨時支撐之竹材,二次利用包覆於十石籠作為裝飾,打造宮有林業

|以十石籠及就地取用堆積塊石取代混凝土構造物,另淤積十方現地妥善堆置減少

|外運,降低車輛運輸之耗能及碳排,可減少混凝土用量近1210m3,減碳效益約

汛期前辦理避難演練,藉由演練提升為安意識並熟悉工地狀況,臨水作業安全設

施妥善備置,另設置即時監測系統,可作為災害預警,大幅縮短緊急應變時間。

每日施工前進行危害告知,加強人員自主危安意識,並檢查是否佩戴完整裝備。

每日施工前皆進行危害告知,汛期前則辦理避難演練,並確認相關人員安全設施

68

石使用,减少混凝土用量,大幅提升减碳效益。

,另設置即時監測系統,可大幅縮短緊急應變時間。

本案無使用能源、光電等相關產品。

歷史文化之火車意象,並將堆置之風倒木置放於車廂更添韻味。

設計單位評審標準重點說明(5/5)

N/A

3. 營建自動化技術之運用情形與效益。

評分

指標	評審項目 		索引 	
創新科 技(創 新挑戰)	及新材料創業		31	 致災原因為溪流攻擊凹岸造成護岸基礎掏刷,致生土砂於凸岸淤積,採用保護工導正流心以水力自然輸砂,以確實消弭災因。 以淤積土砂作為土石籠填充材,並首創使用竹材包覆土石籠表面作為裝飾,成功打造融合林業歷史之火車意象。 利用堆置風倒木作為動物通道,其天然材質之特性不影響生態環境。
創新科 技(科 技運用)	1.工程於施工及 新材料等科技	及材料運用新科技、新工法及 支運用情形。	P.21	首次採使用竹材包覆土石籠表面作為裝飾,經過5月豪雨事件考驗24hr累積雨量達 350mm,並未有任何損傷,並成功打造園區新亮點,顯示其應用可行性。
	2.BIM(Building Information Modeling)技術協助營建生命週期之各項管理與工程作業之新技術、新方法與新概念之運用情形。		P.46	進行UAV空拍,以數值地形結合影像,分析其水理,並可作為工程執行成果紀錄 持續比對觀測,便於維護管理。施工過程亦不定期拍攝評估周邊干擾情形,亦掌 握周邊植生、邊坡動態,以利滾動式檢討工序安排。

本案無運用營建自動化技術。



